Roikolantien nykyinen hv-verkosto puretaan pois pl. 215-450

Hv liitos rak. kaivoon +94.13

Hv liitos rak. kaivoon +93.34

Tonttiliittymään madallettu reunakivi ohjaamaan hulevesiä

Hv liitos rak. kaivoon +93.02

Hv liitos rak. kaivoon +93.25

Loivennetut ajoluiskat tonttiliittymille

Tonttiliittymiin ja välille madallettu reunakivi ohjaamaan hulevesiä

Huleveden viivytysputki pl. 109-199, sisähalkaisija 1000 mm (kts. tyyppikuva)

Huleveden viivytysputkeen asennettava M560 tarkastuskaivo

Huleveden viivytysputken ylivuoto M315 kaivoon S320

Nykyinen hv-putki puretaan pois

Tonttiliittymiin madallettu reunakivi ohjaamaan hulevesiä

Nykyinen hv-putki puretaan pois

Suunnitelman raja noin pl.23

Hv liitos rak. kaivoon +91.49

Salaojien liitos rak. kaivoihin

Hv liitos rak. kaivoon +91.13

Salaojien liitos rak. kaivoihin

Tonttiliittymiin madallettu reunakivi ohjaamaan hulevesiä

Hulevedet ohjataan Kulmakadun avo-ojaan

Hulevedet ohjataan Asemakadun avo-ojaan

Korotettu risteysalue TSV + 6 cm (kts. tyyppikuva)

Hv liitos rak. kaivoon +94.44

Risteysalueen nykyinen hv-verkosto puretaan pois

Hv lähtö tulpataan

Hv liitos rak. hv-pumppaamoon +93.59

HULEVESIPUMPPAAMO

R=35

R=350

R=450

R=100

R=2000

R=70

HUOM!
Rakennetun vesijohdon, jäteveden, huleveden ja kaapeleiden sijainti kartalla on likimääräinen. Tarkka paikka on selvitettävä kaivutöiden yhteydessä.

MERKINTÖJEN SELITYKSET

	Nykyinen hulevesiviemäri ja ritiläkaivukaivo
	Suunniteltu hulevesiviemäri ja ritiläkaivukaivo
	Päällysteen reuna
	Katu, asfaltti
	Suunniteltu salaoja ja salaojan tarkastuspulki

Korkeusjärjestelmä N60	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		
TYÖ Haapajärvi, Haapajärven kaupunki Roikolan alueen infra - katujen peruskorjaus			
PIIRUSTUS Asemapiirustus 2			
Maveplan Oy Mäntsälä Centtrin katu 25 PL 1098) 70111 Kuopio puh.017 288 8130	TUTK.	PIIRT. TuT	MITTAK. 1:500
	SUUNN. TuT		PVM. 30.4.2020
	TARK. SaP		PIIR. NRO
	HYV. VeS		511/AP2